

Hopstad Vannverk  
 V/Roan Kommune  
 MNU  
 7180 ROAN

 Dato 2019-05-31  
 Prøve nr P1902787  
 Versjon  
 Analyseperiode 2019-05-28 - 0000-00-00

Gjelder: Hopstad Vannverk

**P1902787-01**

<b>Prøvetaking</b>	<b>Analyse start</b>	<b>Analyse slutt</b>	<b>Prøvetaker</b>	<b>Objekt</b>
2019-05-27 14:45	2019-05-28	0000-00-00	Kunde	Rentvann

<b>Prøvested, navn</b>	<b>Prøvetype</b>	<b>Merking</b>
Pumpestasjon	Grunnvann, ubehandlet	

Parameter	Metode	P1902787-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	4	cfu/ml	0-20	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
Smak	Intern metode	Akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	6.5		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.9*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	16.3	mS/m	±0.650	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	<2	mg Pt/l	±0.40	
Bly <sup>a</sup>	NS-EN ISO 17294-2		µg/l		

<sup>a</sup> Utført ved Kystlab AS, avd Namdal

Totalantall bakterier er ikke analysert innen 12 timer fra prøveuttak, men analysen er akkreditert når den er startet innen 24 timer.

Denne prøven ble startet 21 timer etter prøveuttak.

Temperatur ved prøvemottak er målt til: 11,7°C. Vi har vurdert gyldighet på prøven, og anser at konsekvensene har liten betydning for resultatet.

 CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn  
 \* = Ikke akkreditert resultat

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

**Hovedkontor:**

 Axel Sellægs veg 3  
 NO-7805 Namsos

 post@kystlab.no  
 www.kystlab.no

 tel: +47 74 21 24 40  
 NO 986 208 933 MVA

Hopstad Vannverk  
V/Roan Kommune  
MNU  
7180 ROAN

Dato 2019-05-31  
Prøve nr P1902787  
Versjon  
Analyseperiode 2019-05-28 - 0000-00-00

Gjelder: Hopstad Vannverk

---

Med vennlig hilsen

fosen@kystlab.no  
Tlf:73856210

**Kopi til**

geir.ola.aune@roan.kommune.no, einar.eian@roan.kommune.no, niels.stagegaard@roan.kommune.no,  
joar.hauknes@roan.kommune.no, roy.hemmingsen@roan.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn  
\* = Ikke akkreditert resultat

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.  
Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.  
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.  
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

---

**Hovedkontor:**

Axel Sellægs veg 3  
NO-7805 Namsos

post@kystlab.no  
www.kystlab.no

tel: +47 74 21 24 40  
NO 986 208 933 MVA