

Roan Kommunale Vannverk
V/Roan Kommune
MNU
7180 ROAN

Dato 2019-06-11
Prøve nr P1902780
Versjon 1
Analyseperiode 2019-05-28 - 2019-06-11

Gjelder: Roan Kommunale Vannverk

P1902780-01

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-05-27 13:00	2019-05-28	2019-06-11	Kunde	Rentvann

Prøvested, navn	Prøvetype	Merking
Behandlet vann, renseanlegg	Overflatevann, behandlet	

Parameter	Metode	P1902780-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	4	cfu/ml	0-20	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
Smak	Intern metode	Akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	7.6		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.8*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	8.11	mS/m	±0.324	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	<2	mg Pt/l	±0.40	
Silisiumoksid, SiO ₂ , beregnet	Beregnet	6.2*	mg/l		
Aluminium ^a	NS-EN ISO 17294-2	62	µg/l	±11	
Silisium ^a	NS-EN ISO 17294-2	2.9	mg/l	±0.41	

^a Utført ved Kystlab AS, avd Namdal

Totalantall bakterier er ikke analysert innen 12 timer fra prøveuttak, men analysen er akkreditert når den er startet innen 24 timer.

Denne prøven ble startet 22 timer etter prøveuttak.

Temperatur ved prøvemottak er målt til: 11,7°C. Vi har vurdert gyldighet på prøveresultatene, og anser at dette har liten betydning for resultatet.

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA

Roan Kommunale Vannverk
V/Roan Kommune
MNU
7180 ROAN

Dato 2019-06-11
Prøve nr P1902780
Versjon 1
Analyseperiode 2019-05-28 - 2019-06-11

Gjelder: Roan Kommunale Vannverk

Med vennlig hilsen

Torill A. Vatn

Department manager
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

geir.ola.aune@roan.kommune.no, einar.eian@roan.kommune.no, niels.stagegaard@roan.kommune.no,
joar.hauknes@roan.kommune.no, roy.hemningsen@roan.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.
Målesikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA